

# **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** Dorsale Verde - Tracciolino

**COMMITTENTE:**

Data, 30/07/2014

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 PR.E.00120. 010.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) DEFLUSSO E SCARICHI ACQUE SOTTOPASSO FERROVIARIO DEFLUSSO E SCARICHI ACQUE PERCORSO CAVIDOTTO *(lung.=1145+57) SISTEMAZIONE SENTIERI FIUMARA SANTA TRADA - FORTE PIGNATELLI SISTEMAZIONE SENTIERI DORSALE VERDE FORMAZIONE CADITOIE		4,00 120,00 1202,00 1560,00 380,00 5,00	0,500 0,400 0,400 2,500 2,500 4,50	0,300 0,300 0,300 0,200 0,200 1,100	0,60 14,40 144,24 780,00 190,00 14,85		
	SOMMANO mc					1'144,09	8,55	9'781,97
2 PR.U.00240. 010.a	Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia parete ... ornazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m <sup>2</sup> DN 200 mm e d im/min 176 mm COLLETTORE ACQUE BIANCHE		250,00			250,00		
	SOMMANO m					250,00	13,33	3'332,50
3 PR.L.00240. 140.a	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, conforme alle norme NC F ... era in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 40 CAVIDOTTO TRATTO SENTIERO COSTIERO VILLA REPACI CAVIDOTTO TRATTO INIZIALE AREA SOSTA TRACCIOLINO		1145,00 57,00			1'145,00 57,00		
	SOMMANO m					1'202,00	4,72	5'673,44
4 PR.U.00520. 160.a	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizio ... oro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto cementato STRATO DI FONDAZIONE SU MISTO PREESISTENTE (PORZIONE NON INCLUSA IN VOCE 9) STRATO DI FONDAZIONE SU MISTO PREESISTENTE (PORZIONE NON INCLUSA IN VOCE 9) GRANARO FONDAZIONE SANTA TRADA		1145,00 75,00 180,00	0,900 0,900 4,500	0,050 0,050 0,200	51,53 3,38 162,00		
	SOMMANO mc					216,91	59,82	12'975,56
5 PR.E.00720. 010.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc. ... lato e liscio perfettamente Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m <sup>2</sup> di sabbia RIPRISTINI SOTTOFONDI IN CLS		20,00			20,00		
	SOMMANO mq					20,00	16,33	326,60
6 PR.E.00730. 020.c	Masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio preconfezionato dato in opera compreso l'apposizione di rete elettrosaldata, la pulizia e preparazione del fondo							
	<b>A RIPORTARE</b>							32'090,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							32'090,07
	Calcestruzzo R'ck 20 su vespaio spessore cm 15 SOTTOFONDI NUOVA PAVIMENTAZIONE E RIPRISTINI		230,00	4,500		1'035,00		
	SOMMANO mq					1'035,00	39,91	41'306,85
7 PR.U.00530. 030.a	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da cm 20 fino a cm 27, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati ... mento di malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: m Di larghezza pari a 15 cm di larghezza pari a 15 cm CORDONALI IN PIETRA RIPRISTINO SENTIERI E VIABILITA' STRADA VILLA REPACI		370,00			370,00		
	SOMMANO m					370,00	31,19	11'540,30
8 PR.E.02210. 120.c	Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su masso perdisposto, con giunti con ... a cernita del materiale e pulitura finale. piastrelle da cm 1,00,4,00 lunghezza a correre larghezza fino a cm 30 granito PAVIMENTAZIONE STRISCE CENTRALI PAVIMENTAZIONE LATERALE PAVIMENTAZIONE STRISCE CENTRALI GRANARO		1145,00 340,00 75,00	0,700 0,200 0,700		801,50 68,00 52,50		
	SOMMANO mq					922,00	74,14	68'357,08
9 PR.E.00740. 040.a	Realizzazione di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20,30 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20-30 cm RICARICO SOTTOFONDO					50,00		
	SOMMANO mc					50,00	32,00	1'600,00
10 PR.E.00340. 020.a	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compres ... trosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, RETE ELETTROSALDATA PER SOTTOFONDO MAGLI 0.2 M X0.2 M (PORZIONE NON INCLUSA IN VOCE 9)		1145,00	0,700	3,940	3'157,91		
	SOMMANO kg					3'157,91	2,61	8'242,15
11 M40.3.29	Formazione di selciato in pietrame annegato nel getto di cls con fuga a raso pietra per sede stradale, cunettoni, cunette laterali e fondo di alveo con spessore medio di 25-30 cm, ... o di posa ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. SISTEMAZIONE VIABILITA' SENTIERO VILLA REPACI STAZIONE FS SISTEMAZIONE VIABILITA' SENTIERO PIETRARA SISTEMAZIONE VIABILITA' PIAZZOLE E GRADINI LUNGCO I SENTIERI BUFFARI, PIETROSA, MARTURANO ETC. SISTEMAZIONE VIABILITA' GRANARO		1145,00 30,00 50,00 75,00	2,500 2,500 1,500 2,500		2'862,50 75,00 75,00 187,50		
	SOMMANO m2					3'200,00	64,40	206'080,00
12 PR.E.02210. 130.c	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza pa ... illatura e/o bitumatura: con basole di I scelta di spessore pari a 12 cm con basole di I scelta di spessore pari a 12 cm							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							369'216,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							369'216,45
	BASOLE NUOVE PER RECUPERO STRADA PIETRARA		20,00	0,200		4,00		
	SOMMANO mq					4,00	150,07	600,28
13 PR.E.02225. 010.b	Pavimento di mattoni pieni posti in opera di coltello, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementi ... on danneggiano il supporto stesso, per evitare la formazione di efflorescenze Con mattoni faccia vista posti di coltello VIALI		180,00	4,000		720,00		
	SOMMANO mq					720,00	63,46	45'691,20
14 PR.E.02250. 020.c	Fornitura e posa in opera di cordoli di pietra locale "Pietra Reggina" per aiuole o gradoni o marciapiedi di altezza variabile da cm 15 a 20 e lunghezza a correre; segati su tutti ... gola d'arte. Il cordonale dovrà essere conforme alle norme EN 1341, 1342, 1343 e munito di marcatura CE. Larghezza cm 30 VIALI E FIUMARA	2,00	180,00			360,00		
	SOMMANO m					360,00	78,67	28'321,20
15 PR.U.00910. 020.a	Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta vegetazione infestante, l'eliminazione di masse instabili, il rilevamento puntuale dello stato di suddivisione delle masse rocc ... antiere di quanto tagliato, demolito ed abbattuto Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta vegetazione infes PULIZIA DI PARETI LUNGO IL PERCORSO					350,00		
	SOMMANO mq					350,00	8,35	2'922,50
16 PR.U.00420. 190.a	Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima ed ... izia di allettamento ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale CHIUSINI - CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE GRIGLIE - CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE	7,00 3,00			20,000 50,000	140,00 150,00		
	SOMMANO kg					290,00	3,22	933,80
17 PR.U.00420. 010.b	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 30x30x30 cm POZZETTO POZZETTO IMPIANTO ELETTRICO					7,00 45,00		
	SOMMANO cad					52,00	33,83	1'759,16
18 PR.E.01930. 010.b	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio Fe B 360 zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera co ... di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili Grigliato pedonabile industriale caditoia acque meteoriche viale	5,00	80,00	1,000		400,00		
	SOMMANO kg					400,00	4,17	1'668,00
19 PR.U.00240. 020.e	Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia pare ... ormazione del letto							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							451'112,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							451'112,59
	di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. Rigidity anulare SN 8 kN/m <sup>2</sup> DN 350 mm e d im/min 300 mm smaltimento acque meteoriche lungo fiumara	5,00	8,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	43,30	1'732,00
20 PR.U.00910. 090.b	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... ici dotati di braccio decespugliatore, senza rimozione dei materiali di risulta senza rimozione dei materiali di risulta DECESPUGLIAMENTO AREE SOSTA E SENTIERI					35'000,00		
	SOMMANO mq					35'000,00	0,26	9'100,00
21 PR.U.00910. 130.a	Pulizia del terreno consistente nel taglio di cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm, carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle materie di risulta escluso eventuale deposito e eseguito a mano eseguito a mano PULIZIA PORZIONI PARTICOLARMENTE INFESTATE	970,00		1,200		1'164,00		
	SOMMANO mq					1'164,00	23,66	27'540,24
22 M40.3.5	Fornitura di ghiaia per ricarichi stradali e sottofondo. FORMAZIONE SOTTOFONDO PORZIONI SENTIERO TRACCIOLINO		150,00	3,000	0,150	67,50		
	SOMMANO m3					67,50	58,40	3'942,00
23 PR.U.00930. 010.a	Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE con impieghi previsti: opere di sostegno, sist ... re riempiti con pietrame di idonea pezzatura, né friabile né gelivo. Per gabbioni di altezza 1 m compreso il riempimento GABBIONATE INTERVENTI PUNTUALI LUNGO IL TRACCIATO SECONDO ELABORATI E INDICAZIONI D.L. GABBIONATE CANALONE N.1 GABBIONATE CANALONE N.2 GABBIONATE CANALONE SPIRAGLIO	5,00 5,00 9,00	57,00 7,00 9,00 11,00	1,000 1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000 1,000	57,00 35,00 45,00 99,00		
	SOMMANO mc					236,00	163,49	38'583,64
24 PR.U.00940. 020.h	Interventi stabilizzanti Fascinata viva drenante su pendio FASCINATA		57,00			57,00		
	SOMMANO m					57,00	53,26	3'035,82
25 PR.U.00940. 020.m	Interventi stabilizzanti Graticciata GRATICCIATA		34,00			34,00		
	SOMMANO					34,00	50,79	1'726,86
26 P70.1.29	Realizzazione di gradone con profondità 50 cm e larghezza compresa tra i 30 ed i 50 cm in conformità alla pendenza, con scavo eseguito a mano e posa del materiale di scavo a valle; zolla erbosa e terra posate garantendo la massima stabilità al manufatto. GRADONI PER SISTEMAZIONE PENDENZE		120,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	11,15	1'338,00
	A RIPORTARE							538'111,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							538'111,15
27 P70.1.30	Gradonate vive - Realizzazione di una banchina della profondità minima di cm 50 con una contropendenza del 10% e con un interasse di mt 1-3 per messa a dimora di talee appartenent ... altro onere ed eseguire il lavoro a regola d'arte. La fornitura delle talee o delle piantine non è inclusa nel prezzo. GRADONATE		37,00			37,00		
	SOMMANO m					37,00	15,20	562,40
28 P70.2.12	Formazione di scogliera costituita da massi ciclopici di dimensioni minime 0,80x0,80 mt, volume medio 0,45 mc, intasata con calcestruzzo con resistenza caratteristica R'ck 250 Kg/ ... ovrastanti fino al vertice delle sponde ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta secondo le indicazioni della D.L. SCOGLIERA INGRESSO LATO PALMI - INGRESSO TRACCIOLINO - SISTEMAZIONE DISTACCHI		73,00	3,000		219,00		
	SOMMANO m2					219,00	54,00	11'826,00
29 P70.2.14	Muretto o soglietta in muratura di pietrame a secco compresi lo scavo di impostazione ed il riempimento con scaglie e terra a monte del manufatto; il materiale verrà reperito sul posto compreso il trasporto con l'ausilio di motocariola. ARMACIE ARMACIE RIPRISTINI	0,30	200,00 700,00	1,000 1,000	0,300 0,300	60,00 63,00		
	SOMMANO m3					123,00	176,20	21'672,60
30 P70.1.45	Realizzazione di una canaletta in legname e pietrame a forma trapezia (altezza cm 80, base minore cm 70, base maggiore cm 170), con intelaiatura realizzata con pali in legname ido ... rigida la struttura; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, incluso lo scavo. SISTEMAZIONE FOSSI - VERSANTE NORD E VERSANTE OVEST		75,00			75,00		
	SOMMANO m					75,00	61,00	4'575,00
31 M50.4.3	Ripulitura di aree forestali in cui sono presenti individui di specie alloctone o infestanti mediante eliminazione selettiva delle sole specie indesiderate con taglio alla base de ... ità di risalita dei ricacci; risistemazione del materiale di risulta in luogo idoneo a giudizio della D.L. ha €432,00 RIPULITURA AREE FORESTALI BOSCHI MISTI DI CASTAGNI E LECCI ETC. PER PASSAGGIO SENTIERO					0,70		
	SOMMANO ha					0,70	432,00	302,40
32 M40.3.29	Formazione di selciato in pietrame annegato nel getto di cls con fuga a raso pietra per sede stradale, cunettoni, cunette laterali e fondo di alveo con spessore medio di 25-30 cm, ... o di posa ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. SELCIATI PER VIABILITA' E SCOLI, GRIGLIE SECONDO GLI ELABORATI PROGETTUALI E LE INDICAZIONI DELL'A							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							577'049,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							577'049,55
33 VC1	D.L.  SOMMANO m2  Realizzazione di aree di sosta e riposto pavimentate, punti panoramici, area attrezzata per fitness, osservazione, bird watching, compresa la fornitura e posa in opera di pavimentata ... itness, etc. il tutto realizzato a perfetta regola d'arte secondo gli elaborati progettuali e le indicazioni della D.L. AREE DI SOSTA PUNTI PANORAMICI					45,00		
						45,00	64,40	2'898,00
						7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	21'000,00	147'000,00
34 VC2	Realizzazione rete idrica e punto acqua, compresa la linea di adduzione e scarico, la fontana, scavi e rinterrì, le opere accessorie, i collegamenti e quanto altro necessario per dare l'opera finita perfettamente funzionante, secondo gli elaborati progettuali e le indicazioni della D.L. PUNTO RISTORO E SOSTA POSTO A VALLE DELL'INGRESSO SEMINARA - PIANI DELLA CORONA con linea al di sotto della viabilità comunale esistente					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	7'800,00	7'800,00
35 PR.U.00530. 030.b	Cordoni di pietra di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da cm 20 fino a cm 27, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati ... mento di malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: m Di larghezza pari a 20 cm di larghezza pari a 20 cm CORDONALI PER GRADINI SENTIERI *(lung.=70*1,5)		105,00			105,00		
	SOMMANO m					105,00	35,73	3'751,65
36 P70.2.13	Realizzazione di soglia o traversa in legname durabile, Ø minimo 20 cm, previa realizzazione di sede per posa con regolarizzazione del fondo eseguita a mano, ogni onere compreso l ... nferiore a 20 cm e lunghezza non inferiore a 1,5 mt di cui circa 1/3 fuori terra a distanza di 1,5 mt l'uno dall'altro. RIPRISTINI GRADINI TRACCIOLINO TRE CROCI	78,00	1,50			117,00		
	SOMMANO m					117,00	42,00	4'914,00
37 M40.3.3	Allargamento e risistemazione di piste di servizio esistenti senza modifica di tracciato (per tutti i tratti in cui sia necessaria la modifica del tracciato si applica il prezzo ... per evitare l'erosione superficiale provocata dalle acque meteoriche: a) su terreni con pendenza fino al 25%; mt 5,15 ALLARGAMENTO - RISISTEMAZIONE PORZIONI DEL SENTIERO TRACCIOLINO RISISTEMAZIONE DEL SENTIERO TAMBURRINO RISISTEMAZIONE DEL SENTIERO BUFFARI RISISTEMAZIONE DEL SENTIERO PIETROSA RISISTEMAZIONE DEL SENTIERO MAUSOLEO L. REPACI RISISTEMAZIONE DEL SENTIERO TRACCIOLINO TRE CROCI RISISTEMAZIONE DEL SENTIERO TRACCIOLINO SURFARO - AGLIOSTRI - CALA INCULLA - AREA GOLENALE VALLONE CATASTALMENTE INDICATO ACQUA RISISTEMAZIONE DEL SENTIERO TRAVIANO					2'470,00		
			2470,00			670,00		
			323,00			337,00		
			130,00			130,00		
			740,00			740,00		
			1236,00			450,00		
	SOMMANO m					6'356,00	5,15	32'733,40
	<b>A R I P O R T A R E</b>							776'146,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							776'146,60
38 M40.3.18	Manutenzione di sentiero di servizio consistente nel taglio della vegetazione invadente e ripulitura dei lati per una larghezza di 150 cm, compresa la rimozione e sistemazione ai ... teriale (pietre e tronchi) non coeso con il sottostante piano calpestabile e la manutenzione dei tagli acqua esistenti. PULIZIA E MANUTENZIONE ANNUALE SENTIERO TRACCIOLINO	3,00	5836,00			17'508,00		
	SOMMANO m					17'508,00	1,80	31'514,40
39 PR.U.00710. 510.b	Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di castagno decortinati, costituita da corrimano, diametro 10/12 cm, e diagonali, diametro 8/10 cm, posti ad interasse di 1,5 ... necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata: oltre 100 m STACCIONATE IN LEGNO MONTANTE QUADRATO 12X12		270,00			270,00		
	SOMMANO m					270,00	175,47	47'376,90
40 M40.3.24	Formazione di staccionata in legno di castagno scortecciato, avente il Ø dei piantoni di cm 12-15 posizionati ad interasse di mt 1,50-2,00 ed un'altezza di mt 1,00-1,20 fuori terr ... ta, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. STACCIONATE RIPRISTINI TRACCIOLINO TRE CROCI		137,00			137,00		
	SOMMANO m					137,00	13,00	1'781,00
41 PR.E.01550. 020.h	Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto, ad opera incerta con giunti stilati. Compresa ... qunt'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Con lastre di Pietra reggina blocchi pietra viva da spacco RIVESTIMENTO IN PIETRA VIVA RIVESTIMENTO IN PIETRA VIVA SENTIERI RIVESTIMENTO IN PIETRA VIVA SENTIERI		180,00	2,000		360,00		
			180,00	2,200		396,00		
			130,00	0,900		117,00		
	SOMMANO mq					873,00	38,01	33'182,73
42 P70.2.16	Muratura di sostegno ad asse rettilineo o curvilineo, con paramento esterno in pietra, con ossatura in getto di calcestruzzo dosato a q.li 2,5 di cemento per mc d'impasto, compres ... r la formazione del paramento interno, nonchè l'onere per il riempimento con adeguato materiale retrostante l'armatura. MURATURA SOSTEGNO SENTIERI MURATURA SOSTEGNO SENTIERO PIETRARA		170,00	0,500	0,400	34,00		
			53,00	0,400	0,400	8,48		
	SOMMANO m3					42,48	271,00	11'512,08
43 M30.1.17	Sfalcio erba eseguito a mano in luoghi di difficile accesso e dove non sia possibile l'intervento meccanico. SFALCIO VIABILITA' TRACCIOLINO PUNTI INFESTATI COMUNE DI SEMINARA					1'300,00		
	SOMMANO m2					1'300,00	0,30	390,00
44 VC3	Opere puntuali di consolidamento muro tracciolino e ponti realizzati in murature di pietrame mattoni e malta, comprese le prove non distruttive in situ per verificare le condizioni ... e							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							901'903,71



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							901'903,71
	magistero necessario per dare l'intervento eseguito a perfetta regola d'arte, etc. secondo le indicazioni della D.L. OPERE PUNTUALI CONSOLIDAMENTO					327,00		
	SOMMANO m					327,00	47,00	15'369,00
45 PR.E.00110. 030.a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m²) OPERE DI ALLARGAMENTO SISTEMAZIONE TRACCIATO - PERCORSO OPERE DI SISTEMAZIONE TRACCIATO - SANTA TRADA TORRE CAVALLO	720,00		3,000	0,200	432,00		
	SOMMANO mc		1572,00	2,500	0,200	786,00		
	SOMMANO mc					1'218,00	6,55	7'977,90
46 PR.E.00110. 020.b	Scavo di splateamento eseguito con mezzi meccanici In rocce tenere SCAVO RIMOZIONE MATERIALE					37,00		
	SOMMANO mc					37,00	12,71	470,27
47 PR.R.00110. 010.a	Scavo a sezione aperta o di sbancamento in terre di qualsiasi natura e compattezza, all'esterno di edifici con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose SCAVO DI RIMOZIONE MATERIALE INCOERENTE E/O FRANATO FINO AL SUBSTRATO		7,00	3,000	2,300	48,30		
	SOMMANO mc					48,30	142,48	6'881,78
48 PR.U.00910. 040.a	Esecuzione di disaggio di pendici montane mediante l'intervento da eseguirsi con l'ausilio di personale specializzato (rocciatori), comportante: l'abbattimento dei volumi di rocce ... risulta, da calcolarsi per ogni mq. di superficie effettivamente disaggiata. Esecuzione di disaggio di pendici montane DISGAGGIO					40,00		
	SOMMANO mq					40,00	20,58	823,20
49 M40.3.2	Risistemazione di piste forestali di servizio esistenti, senza modifica di tracciato (su tutti i tratti in cui sia necessaria la modifica del tracciato si applica il prezzo della ... acqua ogni 20-40 mt nei tratti con pendenza superiore al 5% per evitare l'erosione superficiale delle acque meteoriche. SISTEMAZIONE					300,00		
	SOMMANO m					300,00	4,80	1'440,00
50 VC4	Intervento di restauro conservativo e rifunzionalizzazione dependance Villa Repaci, compreso il recupero della pavimentazione originale e la sua integrazione, rifacimento inonaci e ... to impianto idrico, rifacimento impianto fognario, etc. - secondo gli elaborati progettuali e le indicazioni della D.L. RESTAURO DEPENDANCE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	49'000,00	49'000,00
51 VC5	Intervento puntuale sistemazione passaggio loc. spiraglio con tecniche di ingegneria naturalistica mediante struttura/ponte in legno ed acciaio su apposite spalle su gabbioni e/o c ... e							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							983'865,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							983'865,86
52 VC9	funzionante secondo le prescrizioni di legge, indicazioni secondo gli elaborati progettuali e le indicazioni della DL SISTEMAZIONE SPIRAGLIO  SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	12'000,00	12'000,00
53 PR.R.00210. 010.b	Sistemazione area bene comunale c.da Rovaglioso punto panoramico Casa dei Doganieri ortobotanico Rovaglioso  SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	57'000,00	57'000,00
54 VC10	Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature ed inoltre ogni o ... i discarica: per fabbricati con strutture verticali in cemento armato e misto cemento armato e muratura, vuoto per pieno DEMOLIZIONE SUPERFETAZIONI PARCO VILLA REPACI		123,00		3,000	369,00		
	SOMMANO mc					369,00	16,52	6'095,88
55 VC11	Intervento di manutenzione straordinaria vecchio casello parco Villa Repaci, rifacimento facciata, sostituzione manto di copertura, rifacimento impianto elettrico, sostituzione infissi ammalorati, sostituzione controsoffittatura, etc. SISTEMA CASELLO VILLA REPACI					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	73'000,00	73'000,00
56 VC12	Sistemazione ingresso del parco lato Seminara - Piani della Corona					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	5'700,00	5'700,00
57 PR.R.00220. 050.b	Intervento di sistemazione pavimentazione esistente mediante interventi di ripristino, sarcitura, pulizia, etc. ogni onere fornitura pietrame e magistero per dare l'opera finita ed a perfetta regola d'arte strada Pietrara SISTEMAZIONE STRADA PIETRARA		170,00	3,000		510,00		
	SOMMANO m2					510,00	30,00	15'300,00
58 PR.R.00260. 040.a	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato armato DEMOLIZIONI MURETTI E SUPERFETAZIONI					15,00		
	SOMMANO mc					15,00	267,19	4'007,85
59 PR.R.00260. 160.a	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE ESISTENTE					1'970,00		
	SOMMANO mq					1'970,00	7,71	15'188,70
59 PR.R.00260. 160.a	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili DEMOLIZIONE RIVESTIMENTO ESISTENTE					580,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					580,00		1'172'158,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					580,00		1'172'158,29
60 PR.R.00270. 040.a	Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo ... ure realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del materiale RIMOZIONE PER RECUPERO PARAPETTO ESISTENTE		470,00		7,000	580,00	5,79	3'358,20
	SOMMANO mq					3'290,00		
	SOMMANO kg					3'290,00	0,26	855,40
61 PR.R.00260. 020.a	Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di altezza da 5 cm fino a 18 cm, compresi la catalogazione delle lastre, la rimozione del sottofondo e l'avvicinamento a luogo di deposi ... to in lastroni in pietra di altezza da 5 cm fino a 18 cm, compresi la catalogazione delle lastre, la rimozione del sottofondo RIMOZIONE E RECUPERO BASOLE CORDONALI * (par.ug.=0,15*350)	52,50				52,50		
	SOMMANO mq					52,50	16,70	876,75
62 PR.E.02210. 120.c	Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su masso perdisposto, con giunti con ... a cernita del materiale e pulitura finale. piastrelle da cm 1,00,4,00 lunghezza a correre larghezza fino a cm 30 granito NUOVA PAVIMENTAZIONE - granito pietra lavica porfido * (par.ug.=1340,00+230)	1570,00				1'570,00		
	SOMMANO mq					1'570,00	74,14	116'399,80
63 PR.E.01320. 050.h	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi: Pietra reggina NUOVA PAVIMENTAZIONE DORSALE VERDE PERCOSA LUNGOCOSTA BAGNARA SCILLA *(par.ug.=370,00+37+114+114+104+150)	889,00				889,00		
	SOMMANO mq					889,00	82,47	73'315,83
64 PR.E.00720. 040.a	Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti MALTA AUTOLIVELLANTE PAVIMENTAZIONE - BAGNARA MALTA AUTOLIVELLANTE PAVIMENTAZIONE - SCILLA * (par.ug.=776*5)	3880,00				2'187,00		
	SOMMANO mq					3'880,00		
	SOMMANO mq					6'067,00	4,85	29'424,95
65 PR.E.13100. 010.i	Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI 4376, di 60,90 mm di larghezza, 22,25 mm di spessore, 500,1.200 mm di lunghezza, grado i ... sti in opera su armatura di legno compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura Listoncini in Lapacho wengé, prima scelta PAVIMENTO IN LEGNO - BAGNARA PAVIMENTO IN LEGNO - SCILLA					240,00		
	SOMMANO mq					413,70		
	SOMMANO mq					653,70	98,97	64'696,69
66	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido posti in							
	A R I P O R T A R E							1'461'085,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'461'085,91
PR.E.02210. 010.b	opera in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere de ... o necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia e cemento 6x6x8 cm NUOVA PAVIMENTAZIONE - BAGNARA NUOVA PAVIMENTAZIONE - SCILLA					237,00 120,00		
	SOMMANO mq					357,00	58,61	20'923,77
67 PR.E.02210. 150.a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bacciarda di basole resi a piè d'opera dall'Amministrazione CORDONALI DI RECUPERO IN PIETRA LAVICA					150,00		
	SOMMANO mq					150,00	38,29	5'743,50
68 PR.E.02250. 020.a	Fornitura e posa in opera di cordoli di pietra locale "Pietra Reggina" per aiuole o gradoni o marciapiedi di altezza variabile da cm 15 a 20 e lunghezza a correre; segati su tutti ... gola d'arte. Il cordonale dovrà essere conforme alle norme EN 1341, 1342, 1343 e munito di marcatura CE. Larghezza cm 10 NUOVI CORDONALI GRADINI SENTIERI E DISCESE CORDOLI AIUOLE	70,00	173,00	1,500		173,00 105,00 375,00		
	SOMMANO m					653,00	36,63	23'919,39
69 M40.3.29	Formazione di selciato in pietrame annegato nel getto di cls con fuga a raso pietra per sede stradale, cunettoni, cunette laterali e fondo di alveo con spessore medio di 25-30 cm, ... ano di posa ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D. SISTEMAZIONE A GRADONI EX SCIVOLI BARCHE SISTEMAZIONE ACCESSO SPIAGGIA GABBIANO					540,00 128,00		
	SOMMANO m2					668,00	64,40	43'019,20
70 PR.E.02210. 130.a	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza pa ... illatura e/o bitumatura: con basole di I scelta di spessore pari a 18 cm con basole di I scelta di spessore pari a 18 cm BASOLATO PERCORSI LUNGOCOSTA BAGNARA SCILLA					140,00		
	SOMMANO mq					140,00	172,25	24'115,00
71 PR.E.01620. 050.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ... tazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con malta fine di sabbia INTONACI PARAPETTO PERCORSO LUNGOCOSTA BAGNARA INTONACI PARAPETTO E MURI PERCORSO DORSALE VERDE					970,00 250,00		
	SOMMANO mq					1'220,00	20,21	24'656,20
72 PR.E.01620. 010.b	Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta fine di sabbia INTONACO PARTI ESTERNE PERCORSO LUNGO COSTA							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'603'462,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'603'462,97
73 PR.E.01550. 030.a	BAGNARA  SOMMANO mq  Rivestimento formato da piastrelle di porfido poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto, con giunti fugati. Compresa cernita del materiale e pu ... perfetta regola d'arte Piastrelle spessore cm 1,00,4,00 lunghezza a correre fino a cm 20 porfido normale o petra lavica RIVESTIMENTO DI PARTI DEL MURO PERCORSO DORSALE LUNGOCOSTA BAGNARA RIVESTIMENTO DI PARTI DEL PERSORSO DORSALE VERDE  SOMMANO mq					470,00 470,00  473,00 130,00 603,00	13,23   72,08	6'218,10   43'464,24
74 PR.E.01560. 010.b	Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm, spessore non inferiore a 2,5 cm., posti in opera su intonaco rustico, incluso, di malta ... n la medesima malta, la pulizia con spatola ed acido, la cernita dei listelli e i pezzi speciali da 2,5x5.5x25 puntinato RIVESTIMENTI  SOMMANO mq					45,00 45,00	47,42	2'133,90
75 VC13	Fornitura e posa in opera ringhiera in ferro zincato e verniciato secondo i disegni esecutivi e le indicazioni della DL CORRIMANO LUNGOCOSTA BAGNARA ED ALTRI TRATTI DORSALE  SOMMANO a corpo					1,00 1,00	57'000,00	57'000,00
76 VC14	Illuminazione artistica, compresi quadri, cavidotti, dorsali, collegamenti e fornitura e posa in opera pali e corpi illuminanti POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE  SOMMANO cadauno					50,00 50,00	1'270,00	63'500,00
77 PR.L.00450. 030.d	Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, cablata installata a sospensione per lampade a vapori di mercurio 125 W  SOMMANO cad					50,00 50,00	364,67	18'233,50
78 PR.L.00190. 070.f	Fornitura e posa in opera di quadri modulari da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello ... tura a chiave, conforme alle norme CEI 23-48 IEC 670 e CEI EN 60439 Quadri modulari a parete da 96 moduli mm 630x830x120  SOMMANO cad					3,00 3,00	448,86	1'346,58
79 PR.L.00210. 330.c	Cavo in corda di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità T12, non propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70! C con conduttore a corda flessibile e guaina di colore grigio Quadripolare Sezione 4x4 mm!  SOMMANO m		1450,00			1'450,00 1'450,00	5,25	7'612,50
	A R I P O R T A R E							1'802'971,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'802'971,79
80 VC15	Demolizioni e ripristini strattamente necessari all'esecuzione dei lavori, trattamento parti ammalorate, piccole demolizioni, integrazioni di parti in cls, secondo gli elaborati progettuali e le indicazioni della DL. etc. <b>RIPRISTINI</b>					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	7'000,00	7'000,00
81 PR.L.00380. 140.b	Canalina in acciaio zincato verniciato bianco per installazione di corpi base mono e bilampada, a file continue, in spezzoni, per lampade da 36 W e 58 W spezzone di lunghezza per 3 supporti-36 W		100,00			100,00		
	SOMMANO cad					100,00	85,36	8'536,00
82 PR.L.00520. 010.a	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandel ... lloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 e altezza non inferiore a 400 mm lunghezza 1,5 m					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	126,49	1'770,86
83 PR.L.00610. 070.e	Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile 400x200, profondità 200 mm					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	250,07	2'500,70
84 PR.L.00630. 130.p	Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 220 V-50 Hz 3x18 W					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	459,07	6'426,98
85 PR.L.00240. 160.g	Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 160		550,00			550,00		
	SOMMANO m					550,00	17,17	9'443,50
86 PR.E.00830. 010.a	Fodera in tavelline di laterizio, 3x25x50,60 cm poste in opera con malta idraulica, compreso quanto occorre a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte Fodera in tavelline di laterizio, 3x25x50,60 cm poste in opera con malta idraulica, compreso quanto occorre a dare l'opera finita a perfetta copertina muri di confine viale lungo fiumara		180,00	0,500		90,00		
	SOMMANO mq					90,00	29,18	2'626,20
87 VC16	Arredo urbano panchine, cestini, alberature, etc. sistemazione bastione fornitura cannonchiale,etc. secondo gli elaborati progettuali e le indicazioni della DL							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'841'276,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'841'276,03
	<b>ARREDO URBANO E VERDE</b>					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	75'000,00	75'000,00
88 PR.U.00710. 480.a	piante con zolla, altezza fino a 1,00 m: cercis siliquastrum sistemazione aree spondali					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	53,96	1'079,20
89 PR.U.00940. 020.e	Interventi stabilizzanti Messa a dimora di alberi autoctoni da vivaio piantumazione specie arboree autoctone aree spondali					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	77,57	775,70
90 PR.U.00940. 020.i	Interventi stabilizzanti Fascinata spondale viva di specie legnose rinforzata con massi Protezione del piede di sponda con fascinata viva in corsi d'acqua con portata relativamente ... osto al piede della sponda, su uno strato di rami che sposteranno per almeno 50 cm da sotto la fascina fuori dall'acqua. sistema di difesa spondale					180,00		
	SOMMANO m					180,00	65,96	11'872,80
91 PR.U.00610. 550.a	Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL, con struttura di sezione rettangolare e tubi bloccaruota curvati, compreso ogni onere e magistero per la fo ... ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: 4 posti, lunghezza 1500 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm aree spondali fiumara					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	138,48	138,48
92 PR.U.01050. 050.b	Pietrame di natura calcarea o vulcanica di pezzatura da 5 a 50 kg proveniente da cave idonee, fornito in opera entro o fuori acqua fino alla profondità di mt. 10,00 da 1 mm per la ... ore Pietrame di natura calcarea o vulcanica di pezzatura da 5 a 50 kg proveniente da cave - Eseguito con mezzi terrestri sistema di difesa spondale		180,00	0,500	1,000	90,00		
	SOMMANO mc					90,00	35,22	3'169,80
93 M40.3.18	Sistemazione di area attrezzata loc. Marturano Bastione Convento consistente nel taglio della vegetazione invadente e ripulitura e sistemazione ai lati del sentiero del material ... avimentazione parti, fornitura e messa in opera elementi di arredo, sedute cestini, etc. illuminazione, parapetti. etc.. <b>MANUTENZIONE SENTIERO MARTURANO ED AREA BASTIONI CONVENTO</b>		1,00			1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	44'972,00	44'972,00
94 PR.U.00510. 260.a	Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio Pulizia di scarpate ed elementi accessori pulizia sponde fiumara		180,00	4,000		720,00		
	SOMMANO mq					720,00	0,77	554,40
95	Fornitura di terreno vegetale, compreso la stesa e modellatura Con							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'978'838,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'978'838,41
PR.U.00910. 140.a	fornitura tiro in alto e stesa eseguita a mano sistemazione aree spondali  SOMMANO mq		180,00	4,500	0,200	162,00 162,00	53,67	8'694,54
96 PR.U.00710. 100.a	Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di ri ... so in ogni caso il carico e lo smaltimento dei materiali di risulta, minimo 30 buche: in parchi e giardini senza vincoli pantumazione aree spondali  SOMMANO cad					180,00 180,00	0,53	95,40
97 PR.U.00710. 030.b	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico: per superfici superiori a 5.000 m² spnde fiumara  SOMMANO mq		180,00	4,000		720,00 720,00	0,09	64,80
98 PR.U.00710. 120.b	Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/mq e di 80g/mq di concime ... o 15 g/mq di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: in zona collinare priva di difficoltà AREE SPONDALI E LATERALI SENTIERI  SOMMANO mq		230,00	4,000		920,00 920,00	2,27	2'088,40
99 PR.U.00710. 310.a	Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di ... luso l'onere di smaltimento: esemplari fino a 10 m di altezza, a forma espansa e chioma con diametro non superiore a 8 m alberi preesistenti aree spondali  SOMMANO cad					30,00 30,00	160,22	4'806,60
100 PR.U.00710. 470.f	piante con zolla, circonferenza del fusto 12,14 cm: mimosa (acacia) pantumazione aree spondali  SOMMANO cad					20,00 20,00	107,70	2'154,00
101 PR.U.00710. 010.b	Stesa e modellazione di terra di coltivo: operazione meccanica sponde fiumara  SOMMANO mc		180,00	4,000	0,200	144,00 144,00	3,07	442,08
102 PR.U.00520. 160.a	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizio ... oro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto cementato area parcheggio  SOMMANO mc		30,00	20,000	0,200	120,00 120,00	59,82	7'178,40
103 PR.U.00520. 170.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI BASE DI TIPO TRADIZIONALE Fornitura e posa in opera di							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'004'362,63

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'004'362,63
	conglomerato bituminoso per strati ... ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurato compattato in opera area parcheggio STRADA ROVAGLIOSO		30,00 120,00	20,000 6,000	0,200 0,150	120,00 108,00		
	SOMMANO mc					228,00	134,61	30'691,08
104 PR.U.00520. 180.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... ompresa tra 4%÷7% (UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23). area parcheggio STRADA ROVAGLIOSO		30,00 120,00	20,000 6,000	0,060 0,070	36,00 50,40		
	SOMMANO mc					86,40	157,29	13'589,86
105 PR.U.00420. 210.a	Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000.C ... tizia di allettamento e ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di chiusini quadrata o rettangolare fondo depresso area parcheggio					150,00		
	SOMMANO kg					150,00	4,54	681,00
106 PR.U.00240. 020.e	Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia pare ... ormazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m <sup>3</sup> DN 350 mm e d im/min 300 mm ara parcheggio					50,00		
	SOMMANO m					50,00	43,30	2'165,00
107 PR.U.00420. 040.a	Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato per ispezioni, per protezione, manovra di saracinesche ed apparecchiature idrauliche, diramazioni ecc., con risega per incastr ... ntizio, il rinfiacco e il reinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Dimensioni Interne cm. 100x150xh100 area parcheggio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	502,26	1'004,52
108 PR.U.00520. 190.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI USURA DI TIPO TRADIZIONALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di usura provvisto di marcatura CE, ... gni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurato compattato in opera. area parcheggio ALTRI INTERVENTI		30,00	20,000	0,040	24,00 37,00		
	SOMMANO mc					61,00	208,37	12'710,57
109 PR.U.00930. 010.a	Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE con impieghi previsti: opere di sostegno, sist ... re riempiti con pietrame di idonea pezzatura, né friabile né gelivo. Per gabbioni di altezza 1 m compreso il riempimento AREA PARCHEGGIO SANTA TRADA	40,00	1,00	1,000	2,000	80,00		
	SOMMANO mc					80,00	163,49	13'079,20
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'078'283,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'078'283,86
110 PR.R.00710. 010.r	Trattamento idrorepellente, adeguatamente traspirante, di paramenti murari in pietra, tufo, carparo, conglomerati in cemento, pietre naturali e mattoni, mediante l'applicazione di ... luse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisoria, compreso altresì, ogni onere e magistero trattamento paramento ponte sulla SS 18 trattamento porta di scilla		150,00	4,000		600,00 780,00		
	SOMMANO mq					1'380,00	10,57	14'586,60
111 PR.R.00710. 010.n	Trattamento rivitalizzante, indurente, di intonaci, murature, malte di allettamento, degradate, sfarinanti, interne ed esterne, mediante l'applicazione della soluzione rispondente ... o altresì, ogni onere e magistero, ed escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisoria. trattamento paramento ponte sulla SS18 trattamento porta di Scilla		150,00	4,000		600,00 780,00		
	SOMMANO mq					1'380,00	7,98	11'012,40
112 PR.E.00820. 010.b	Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., ... l'opera a perfetta regola d'arte: Con mattoni pieni comuni: con malta di cemento e sabbia con malta di cemento e sabbia interventi di ripristino e completamento completamente		50,00	4,000	0,300	60,00		
	SOMMANO mc					60,00	386,77	23'206,20
113 VC17	Sistemazione e messa a norma della strada Paci, intervento comprende il ripristino puntuale di parti a cls del sentiero, la pavimentazione del tratto iniziale dalla S.S. 18, compre ... oggettuali e le insicazioni delle D.L.compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita ed a perfetta regola d'arte SISTEMAZIONE STRADA SENTIERO PACT' BELVEDERE MORELLI					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	73'000,00	73'000,00
114 PR.E.00150. 010.a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata per trasporti fino a 10 km SISTEMAZIONE SENTIERO FIUMARA SANTA TRADA-PIGNATELLI SISTEMAZIONE SENTIERO TORRE CAVALLO ALTRI INTERVENTI	1,00 1,00	312,00 114,00	2,500 2,500	0,200 0,200	156,00 57,00 30,00		
	SOMMANO mc					243,00	8,48	2'060,64
115 PR.U.00910. 130.a	Pulizia del terreno consistente nel taglio di cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm, carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle materie di risulta escluso eventuale deposito e eseguito a mano eseguito a mano Sentiero Fiumara Santa Trada - Forte Pignatelli *(lung.=1560*0,1) Sentiero Torre Cavallo *(lung.=380,00*0,1)	1,00 1,00	156,00 38,00	1,000 1,000		156,00 38,00		
	SOMMANO mq					194,00	23,66	4'590,04
116 PR.U.00710.	Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino diametro 10/12 cm impregnati in autoclave, costituita da							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'206'739,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'206'739,74
500.a	corrimano e diagonali montati ad interasse di 2 m, altezza fu ... eccessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata: fino a 100 m Sistemazione sentiero fiumara Santa Trada - Forte Pignatelli Sistemazione sentiero Torre Cavallo	1,00 1,00	60,00 70,00			60,00 70,00		
	SOMMANO m					130,00	162,83	21'167,90
117 PR.U.00550. 270.a	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare rifrangenza classe II In lamiera di ferro 10/10 da 40x60 cm SEGNALETICA DEDICATA					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	61,80	3'090,00
118 PR.U.00610. 270.b	Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale sca ... ogni onere e magistero per il fissaggio a palo, già montato, o a parete: in lamiera zincata: con coperchio con coperchio Sentiero Fiumara Santa Trada - Forte Pignatelli Sentiero Torre Cavallo ALTRI INTERVENTI FUORI DA VOCI PRECEDENTI A CORPO					8,00 4,00 30,00		
	SOMMANO cad					42,00	74,31	3'121,02
119 VC18	Tabelle e materiale informativo, adeguato al percorso TABELLE INFORMATIVE					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	540,00	10'800,00
120 VC19	Fornitura e posa in opera infopoint prefabbricati smontabili, su supporto in cls compreso nel prezzo, compreso inoltre allacci ogni onere e magistero per dare gli stessi perfettamente finiti, funzionanti, rispondenti alla vigente normativa INFOPOINT					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	17'000,00	34'000,00
121 VC20	Elementi tipo miliare segna percorso MILIARI					75,00		
	SOMMANO cadauno					75,00	230,00	17'250,00
122 PR.U.00610. 020.a	Tavolo con struttura in acciaio sezione ad U e piano con listoni di legno di pino trattato sezione 4,5x6 cm, dimensioni 189x62 cm altezza 74 cm, compreso ogni onere e magistero per ... in acciaio sezione ad U e piano con listoni di legno di pino trattato sezione 4,5x6 cm, dimensioni 189x62 cm altezza 74 sentiero Fiumara Santa Trada - Forte Pignatelli Sentiero Torre Cavallo					4,00 4,00		
	SOMMANO cad					8,00	386,50	3'092,00
123 PR.U.00510. 060.a	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'299'260,66

COMMITTENTE:

